



Voor de SAVO in Zwolle is aan de Rijnlaan een complex voor de huisvesting van 60 leerlingen van De Landstede gebouwd.

Door de gedwongen concentratie van het lager- en middelbaar beroepsonderwijs in de grotere steden is de Croevinge als Rooms Katholieke opleiding met internaat vertrokken uit Steenwijkerwold. Hierdoor ontstond de noodzaak om in Zwolle uit te zien naar eenvoudige en betaalbare huisvesting voor de 60 leerlingen die intern zijn in de nieuw gevormde mbo/vbo school De Landstede. De leerlingen wonen in principe gemeenschappelijk en zelfstandig, een zuster is alleen overdag aanwezig als begeleidster. Warme maaltijden worden verstrekt middels een catering bedrijf. In de weekenden zijn de scholieren doorgaans bij hun ouders thuis.

Het gebouw ligt aan de Rijnlaan. Het licht gekromde gebouw is geordend rond een middengang en bestaat uit vier lagen. De delen aan weerszijden van de gang zijn verschillend uitgewerkt: als een deel met metselwerk en verspringende ramen op een sokkel en als een deel met houten gevelbekleding en een houten omloop of galerij. Met deze informelere westgevel richt het gebouw zich vriendelijk en open naar de achterliggende tuinen en parken. Op de begane grond bevinden zich een gemeenschappelijke woonkamer met serre aan de tuin, een spel-sousterrein, keuken en eetruimte en vertrekken voor de gastvrouw die het woonproject begeleidt. Op de verdiepingen liggen de kamers met

gemeenschappelijk sanitair aan een middengang.

Het gebouw is opgetrokken in een kalkzandsteenskelet, voorzien van kanaalplaatvloeren. Het metselwerk is uitgevoerd in een leerkleurige gebakken steen en anthracietkleurige kalkzandsteen klistenen voor de plint. De houten gevelbekleding is van onbehandelde western red cedar in zg Zweeds rabat. De doorgaande balkons bestaan uit bankirai balken, afgehangen aan stalen staven die bevestigd zijn aan staalprofielen die tevens de luifelconstructie dragen. Deze trekstangen zijn gebruikt als balusters voor de balkonhekken van hout en strekmetaal. De luifel is afgewerkt met transparant gelakte okumé multiplex platen.

Leerlingenhuisvesting 60 kamers met gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging SAVO, Zwolle

Ontwerp: Scala Architecten
Den Haag 1992

Uitvoering: Aannemingsbedrijf Beverwijk en Zonen, Zwolle
Installatiebedrijf van Vilsteren, Zwolle

KonstruktEUR: van Schieveen, Zwolle
Start uitvoering: juni 1993
Oplevering: september 1994
Aanneesom: fl 2.200.000,-



INTERNAAT DE LANDSTEDE ZWOLLE

